

Ausschreibungstext – afm Holzprofilwand

Hauptposition 1:

afm Holzprofilwand bestehend aus gehobelten und gefasten Profilen, 60x20 mm, aus nordischem Fichtenholz. Die Verschraubung der Holzprofile auf verzinkten Stahlwinkel, 25x28 mm, erfolgt von der Innenseite der Kellerabteile. Der Abstand zwischen den senkrechten Profilen beträgt ca. 40 mm (= Standard). Der Bodenabstand ab FFB bis UK Holzprofil ist mit ca. 50 mm festgelegt. Die verzinkten, senkrechten Stahlrohre, 30x30 mm, werden am Boden und Decke des Baukörpers befestigt.

Mengenangabe in: laufende Meter \_\_\_\_\_ oder Quadratmeter \_\_\_\_\_

Raumhöhe im Lichten (OK FFB bis UK RD): \_\_\_\_\_ mm  
 Deckendämmung: \_\_\_\_\_ Stärke \_\_\_\_\_ mm Dämmstoff \_\_\_\_\_  
 Flankendämmung: \_\_\_\_\_ Stärke \_\_\_\_\_ mm Dämmstoff \_\_\_\_\_

Hauptposition 2:

Türen in der Holzprofilwand werden in der Position 1 übermessen und als Zulage angeboten. Materialbeschaffenheit, wie Holzwände, jedoch mit zusätzlicher Aussteifung mittels Diagonalwinkel und Stahlrohren 25x25 mm, welche rechts und links als Rahmen am Türblatt montiert sind. Die Vorrichtung der Türen erfolgt standardmäßig für ein bauseits zu lieferndes Vorhangschloss.

1 \_\_\_\_\_

Unsere Türen liefern wir in folgenden Größen:

Größe ca. 800 mm (= Durchgangsbreite im Lichten)	benötigte Anzahl: _____ Stück
Größe ca. 920 mm (= Durchgangsbreite im Lichten)	benötigte Anzahl: _____ Stück
Größe ca. 1000 mm (= Durchgangsbreite im Lichten)	benötigte Anzahl: _____ Stück

Hinweis:

Bei Bedarf wird die Schlossvorrichtung der Türen nach DIN 1804-01 auf einer Höhe von 85 cm ab OK FFB ausgeführt (=rollstuhlfahrgerecht). Bitte informieren Sie uns diesbezüglich entsprechend.

Hauptposition 3:

Einzeltüren am Baukörper. Beschreibung wie vor, jedoch erfolgt der Einbau der Türen, auf Wunsch, zwischen, oder hinter der Laibung. Zur Festlegung der passenden Türgrößen durch uns, benötigen wir von Ihnen die Angaben zur vorhandenen, fertig verputzten Mauerwerköffnung.

Mauerwerköffnung im Lichten (bxh): _____ mm	benötigte Anzahl: _____ Stück
Mauerwerköffnung im Lichten (bxh): _____ mm	benötigte Anzahl: _____ Stück
Mauerwerköffnung im Lichten (bxh): _____ mm	benötigte Anzahl: _____ Stück

Wahlposition 1:

PZ-Schloss ohne Drückergarnitur und ohne Zylinder	benötigte Anzahl: _____ Stück
PZ-Schloss mit Drückergarnitur, ohne Zylinder	benötigte Anzahl: _____ Stück
Profilhalbzylinder inkl. 3 Schlüssel	benötigte Anzahl: _____ Stück
Vorhangschloss inkl. 2 Schlüssel	benötigte Anzahl: _____ Stück

Wahlposition 2:

Nummernschild, inkl. Nummerierung benötigte Anzahl: \_\_\_\_\_ Stück

Wahlposition 3:

Lichtschalterleiste, bestehend aus 2 Holzprofilen, 60x20 mm, zur bauseitigen Montage von Steckdose, Lichtschalter und dazugehörigen Verkabelung. Die Anbringung der beiden Holzprofile erfolgt unmittelbar neben der Tür und ohne Luftspalt untereinander.

benötigte Anzahl: \_\_\_\_\_ Stück

Absender der Anfrage.....  
 Firma:.....  
 Ansprechpartner/-in:.....  
 PLZ/Ort:.....  
 Straße:.....  
 Telefon:.....  
 Fax:.....  
 Mobil:.....  
 E-Mail:.....

2  
\_\_\_\_\_

Anfrage für das Bauvorhaben: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort/Straße: \_\_\_\_\_

Bei dem o.g. Bauvorhaben handelt es sich um: (bitte ankreuzen)

Neubau: \_\_\_\_\_    Modernisierung: \_\_\_\_\_    Altbau: \_\_\_\_\_    Gewölbekeller: \_\_\_\_\_

Die Montage der Holzprofilwände erfolgt im: (bitte ankreuzen)

Kellergeschoss: \_\_\_\_\_    Dach/Speicher: \_\_\_\_\_    Stockwerk: \_\_\_\_\_

Bitte senden Sie diese Anfrage an: [info@afm-raumkonzepte.com](mailto:info@afm-raumkonzepte.com)

Vielen Dank !