

Ausschreibungstext – afm Stahlprofilwand

Hauptposition 1:

afm Stahlprofilwand bestehend aus verzinkten, und gefasteten Profilen, 60x15 mm. Die Vernietung der Stahlprofile an den verzinkten Stahlwinkel, 25x28 mm, erfolgt von der Innenseite der Kellerabteile. Der Abstand zwischen den senkrechten Profilen beträgt ca. 40 mm (= Standard). Der Bodenabstand ab FFB bis UK Stahlprofil ist mit ca. 50 mm festgelegt. Die verzinkten, senkrechten Stahlrohre, 30x30 mm, werden am Boden und Decke des Baukörpers befestigt. Stahlprofil Europäisches Geschmacksmuster Nr. 002281287-0001.

Mengenangabe in: laufende Meter \_\_\_\_\_ oder Quadratmeter \_\_\_\_\_

Raumhöhe im Lichten (OK FFB bis UK RD): \_\_\_\_\_ mm  
 Deckendämmung: \_\_\_\_\_ Stärke \_\_\_\_\_ mm Dämmstoff \_\_\_\_\_  
 Flankendämmung: \_\_\_\_\_ Stärke \_\_\_\_\_ mm Dämmstoff \_\_\_\_\_

Hauptposition 2:

Türen in der Stahlprofilwand werden in der Position 1 übermessen und als Zulage angeboten. Materialbeschaffenheit, wie Stahlwände, jedoch mit zusätzlicher Aussteifung mittels Diagonalwinkel und Stahlrohre 25x25 mm, welche rechts und links als Rahmen am Türblatt montiert sind. Die Vorrichtung der Türen erfolgt standardmäßig für ein bauseits zu lieferndes Vorhangschloss.

1 \_\_\_\_\_

Unsere Türen liefern wir in folgenden Größen:

Größe ca. 800 mm (= Durchgangsbreite im Lichten)	benötigte Anzahl: _____ Stück
Größe ca. 920 mm (= Durchgangsbreite im Lichten)	benötigte Anzahl: _____ Stück
Größe ca. 1000 mm (= Durchgangsbreite im Lichten)	benötigte Anzahl: _____ Stück

Hinweis:

Bei Bedarf wird die Schlossvorrichtung der Türen nach DIN 1804-01 auf einer Höhe von 85 cm ab OK FFB ausgeführt (=rollstuhlfahrgerecht). Bitte informieren Sie uns diesbezüglich entsprechend.

Hauptposition 3:

Einzeltüren am Baukörper. Beschreibung wie vor, jedoch erfolgt der Einbau der Türen, auf Wunsch, zwischen, oder hinter der Laibung. Zur Festlegung der passenden Türgrößen durch uns, benötigen wir von Ihnen die Angaben zur vorhandenen, fertig verputzten Mauerwerköffnung.

Mauerwerköffnung im Lichten (bxh): _____ mm	benötigte Anzahl: _____ Stück
Mauerwerköffnung im Lichten (bxh): _____ mm	benötigte Anzahl: _____ Stück
Mauerwerköffnung im Lichten (bxh): _____ mm	benötigte Anzahl: _____ Stück

Wahlposition 1:

PZ-Schloss ohne Drückergarnitur und ohne Zylinder	benötigte Anzahl: _____ Stück
PZ-Schloss mit Drückergarnitur, ohne Zylinder	benötigte Anzahl: _____ Stück
Profilhalbzylinder inkl. 3 Schlüssel	benötigte Anzahl: _____ Stück
Vorhangschloss inkl. 2 Schlüssel	benötigte Anzahl: _____ Stück

Wahlposition 2:

Nummernschild, inkl. Nummerierung benötigte Anzahl: \_\_\_\_\_ Stück

Wahlposition 3:

Lichtschalterleiste, bestehend aus einem Holzprofil, 40x15 mm, welches von innen in einem Stahlprofil eingesetzt wird, zur bauseitigen Montage von Steckdose, Lichtschalter und dazugehörigen Verkabelung. Die Anbringung von diesem Holzprofil erfolgt unmittelbar neben der Tür.

benötigte Anzahl: \_\_\_\_\_ Stück

Absender der  
Anfrage.....  
Firma:.....  
Ansprechpartner/-in:.....  
PLZ/Ort:.....  
Straße:.....  
Telefon:.....  
Fax:.....  
Mobil:.....  
E-Mail:.....

Anfrage für das Bauvorhaben:

PLZ/Ort/Straße: \_\_\_\_\_

Bei dem o.g. Bauvorhaben handelt es sich um: (bitte ankreuzen)

Neubau: \_\_\_\_\_      Modernisierung: \_\_\_\_\_      Altbau: \_\_\_\_\_      Gewölbekeller: \_\_\_\_\_

Die Montage der Stahlprofilwände erfolgt im: (bitte ankreuzen)

Kellergeschoss: \_\_\_\_\_      Dach/Speicher: \_\_\_\_\_      Stockwerk: \_\_\_\_\_

Bitte senden Sie diese Ihre Anfrage an: [info@afm-raumkonzepte.com](mailto:info@afm-raumkonzepte.com)

Vielen Dank !