

Ausschreibungstext - afm Spanplattenwand

Hauptposition 1:

afm Spanplattenwand bestehend aus beidseitig weiß beschichteten Spanplatten V20, **Stärke 19 mm**. Die Spanplatten werden zweiseitig zwischen verzinkte U-Profile verschraubt und an den senkrechten Stützen 30x30 mm befestigt. Der Bodenabstand ab FFB bis UK Spanplatte ist mit ca. 50 mm festgelegt. Die verzinkten, senkrechten Stahlrohre, 30x30mm, werden am Boden und Decke des Baukörpers befestigt.

Mengenangaben:

laufende Meter: lfm Quadratmeter: qm

Raumhöhe im Lichten (OK FFB bis UK RD): mm

Deckendämmung:

Stärke: mm

Dämmstoff:

Flankendämmung:

Stärke: mm

Dämmstoff:



Hauptposition 2:

Türen in der Spanplattenwand werden in der Position 1 übermessen und als Zulage angeboten. Materialbeschaffenheit, wie Spanplattenwände jedoch zusätzlich umlaufend in U-Profile eingefasst. Die Vorrichtung der Türen erfolgt standardmäßig für ein bauseits zu lieferndes Vorhangschloss.

Unsere Türen liefern wir in folgenden Größen:
 (=Durchgangsbreite im Lichten)

Größe ca. 800 mm Stück
 Größe ca. 920 mm Stück
 Größe ca. 1000 mm Stück



Hinweis:

Bei Bedarf wird die Schlossvorrichtung der Türen nach DIN 1804-01 auf einer Höhe von 85 cm ab OK FFB ausgeführt (= rollstuhlgerecht). Bitte informieren Sie uns diesbezüglich entsprechend.

Hauptposition 3:

Einzeltüren am Baukörper. Beschreibung wie vor, jedoch erfolgt der Einbau der Türen, auf Wunsch, zwischen, oder hinter der Laibung. Zur Festlegung der passenden Türgrößen durch uns, benötigen wir von Ihnen die Angaben zur vorhandenen, fertig verputzten Mauerwerköffnung.

Mauerwerköffnung im Lichten (bxh):

	mm
	mm
	mm

	Stück
	Stück
	Stück

Mauerwerköffnung im Lichten (bxh):

Mauerwerköffnung im Lichten (bxh):



Wahlposition 1:

PZ-Schloss ohne Drückergarnitur und ohne Zylinder

PZ-Schloss mit Drückergarnitur, ohne Zylinder

PZ-Schloss mit Bügelgriff, ohne Zylinder

Profilhalbzylinder inkl. 3 Schlüssel

Vorhangschloss inkl. 2 Schlüssel

	Stück
	Stück
	Stück
	Stück
	Stück



Wahlposition 2:

Nummernschild, inkl. Nummerierung

	Stück
--	-------



Firma:

Ansprechpartner/-in:

PLZ / Ort:

Straße:

Telefon:

Fax:

Mobil:

E-Mail:

Bauvorhaben:

PLZ /Ort/Straße:

Bei dem o.g. Bauvorhaben handelt es sich um: (bitte ankreuzen)

Neubau:

Modernisierung:

Altbau

Gewölbekeller:

Die Montage der Holzprofilwände erfolgt im: (bitte ankreuzen)

Kellergeschoss:

Dach/Speicher:

Stockwerk:

Technische Änderungen sind vorbehalten.

Bitte senden Sie diese Anfrage an: info@afm-raumkonzepte.com

Vielen Dank!