

Ausschreibungstext - afm Holzprofilwand heimische Fichte

Hauptposition 1:

afm Holzprofilwand bestehend aus gehobelten und gefasten Profilen, 60x20 mm, aus **heimischer Fichte**. Die Verschraubung der Holzprofile auf verzinkten Stahlwinkel, 25x28 mm, erfolgt von der Innenseite der Kellerabteile. Der Abstand zwischen den senkrechten Profilen beträgt ca. 40 mm (= Standard). Der Bodenabstand ab FFB bis UK Holzprofil ist mit ca. 50 mm festgelegt. Die verzinkten, senkrechten Stahlrohre, 30x30 mm, werden am Boden und Decke des Baukörpers befestigt.

Mengenangaben:

laufende Meter: lfm Quadratmeter: qm

Raumhöhe im Lichten (OK FFB bis UK RD): mm

Deckendämmung:

Stärke: mm

Dämmstoff:

Flankendämmung:

Stärke: mm

Dämmstoff:



Hauptposition 2:

Türen in der Holzprofilwand werden in der Position 1 übermessen und als Zulage angeboten. Materialbeschaffenheit, wie Holzwände, jedoch mit zusätzlicher Aussteifung mittels Diagonalwinkel und Stahlrohren 25x25 mm, welche rechts und links als Rahmen am Türblatt montiert sind. Die Vorrichtung der Türen erfolgt standardmäßig für ein bauseits zu lieferndes Vorhangschloss.

Unsere Türen liefern wir in folgenden Größen:
(=Durchgangsbreite im Lichten)

Größe ca. 800 mm	<input type="text"/>	Stück
Größe ca. 920 mm	<input type="text"/>	Stück
Größe ca. 1000 mm	<input type="text"/>	Stück

Hinweis:

Bei Bedarf wird die Schlossvorrichtung der Türen nach DIN 1804-01 auf einer Höhe von 85 cm ab OK FFB ausgeführt (= rollstuhlgerecht). Bitte informieren Sie uns diesbezüglich entsprechend.



Hauptposition 3:

Einzeltüren am Baukörper. Beschreibung wie vor, jedoch erfolgt der Einbau der Türen, auf Wunsch, zwischen, oder hinter der Laibung. Zur Festlegung der passenden Türgrößen durch uns, benötigen wir von Ihnen die Angaben zur vorhandenen, fertig verputzten Mauerwerköffnung.

Mauerwerköffnung im Lichten (bxh):	<input type="text"/>	mm	<input type="text"/>	Stück
Mauerwerköffnung im Lichten (bxh):	<input type="text"/>	mm	<input type="text"/>	Stück
Mauerwerköffnung im Lichten (bxh):	<input type="text"/>	mm	<input type="text"/>	Stück

Wahlposition 1:

PZ-Schloss ohne Drückergarnitur und ohne Zylinder

PZ-Schloss mit Drückergarnitur, ohne Zylinder

PZ-Schloss mit Bügelgriff, ohne Zylinder

Profilhalbzylinder inkl. 3 Schlüssel

Vorhangschloss inkl. 2 Schlüssel

<input type="text"/>	Stück
<input type="text"/>	Stück
<input type="text"/>	Stück
<input type="text"/>	Stück
<input type="text"/>	Stück

**Wahlposition 2:**

Nummernschild, inkl. Nummerierung

<input type="text"/>	Stück
----------------------	-------

**Wahlposition 3:**

Lichtschalterleiste, bestehend aus **zwei Holzprofilen**, 60x20 mm, zur bauseitigen Montage von Steckdose, Lichtschalter und dazugehörigen Verkabelung. Die Anbringung der beiden Holzprofile erfolgt unmittelbar neben der Tür und ohne Luftspalt untereinander.

<input type="text"/>	Stück
----------------------	-------



Firma: _____

Ansprechpartner/-in: _____

PLZ / Ort: _____

Straße: _____

Telefon: _____

Fax: _____

Mobil: _____

E-Mail: _____

Bauvorhaben: _____

PLZ /Ort/Straße: _____

Bei dem o.g. Bauvorhaben handelt es sich um: (bitte ankreuzen)

- Neubau:
- Modernisierung:
- Altbau
- Gewölbekeller:

Die Montage der Holzprofilwände erfolgt im: (bitte ankreuzen)

- Kellergeschoss:
- Dach/Speicher:
- Stockwerk:

Technische Änderungen sind vorbehalten.

Bitte senden Sie diese Anfrage an: info@afm-raumkonzepte.com

Vielen Dank!